



整備の考え方

駐車場中央部から周辺部に勾配を取り、雨水を周辺間知石上部及び隙間から排水する。

その為、周囲の間知石の上部を777が舗装の天端とする。

既設駐車場内を不陸整正し、平均厚さ7cm RC-30で路盤を整備する。

その場合、水の溜らない程度の勾配で施工し、RC-30が不足する場合は、精算の対象とする。

⑥自由勾配側溝の天端高さは、間知石の天端とする、その為⑫⑬⑭の舗装打替えを行う。

番号	工種	細別	単位	数量	備考
①	舗装工【駐車部】				
①	777が舗装工	不陸整正	m ²	1330.	
②	全上	路盤工 RC-30 平均 t=7cm	m ²	1320.	
③	全上	表層工 再生密粒度As13 t=5cm	m ²	1320.	
④	区画線工	溶融式区画線 W=15cm	m	300.	
⑤	駒止マダケ工	7がホソマダケ併用	個	47.	
⑥	排水構造物工	自由勾配側溝Cf-1マダケ断面用 300X300X2000	m	8.	
⑦	全上	集水桝設置 300X300X800	基	1.	
⑧	全上	排水管布設 WU150	m	6.	

施工条件

職員駐車場は、平日(月～金) 使用可能な状態で施工する。

土日は全面施工可能です。

⑥の自由勾配側溝及び⑫⑬⑭の舗装打替え工事は、片側通行可能な状態で施工する。

番号	工種	細別	単位	数量	備考
①	舗装工【進入部】				
①	舗装打替え工	舗装版切断 t=5cm	m	6.	
②	全上	舗装版取壊し t=5cm処分共	m ²	30.	
③	全上	不陸整正RC-30 平均t=2.5cm	m ²	30.	
④	全上	表層工 再生密粒度As13 t=5cm	m ²	30.	
⑤	区画線工	溶融式区画線 歩行者帯 緑色 W=90cm	m	12.3	
⑥	道路狭設置工	小型道路狭 貼付式10cm角	個	10.	
⑦	地先境界マダケ撤去工	150X150X600 処分共	m	18.	
⑧	地先境界マダケ設置工	150X150X600	m	10.	

近江八幡市立総合医療センター

事務部総務課

近江八幡市立総合医療センター職員駐車場整備工事

現況配置図及び改修図